



NOME E FUNZIONE	Scuola elementare Nievo	E14
INDIRIZZO	Via Buonarroti 48, Spinea	

**PARCHEGGIO RISERVATO**

<i>PRESENTE</i>	<i>PRESENTE MA NON A NORMA</i>			<i>ASSENTE</i>
	dimensioni: largo <3,2 ml, lungo 6,0 ml se in linea	segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>

**FERMATA AUTOBUS**

<i>Presente entro 100 m dall'edificio</i>	<i>Presente entro 200 m dall'edificio</i>	<i>Assente</i>
		<b>X</b>

	<i>Barriera rilevata</i>	<i>Intervento richiesto</i>
<b>ACCESSO ESTERNO</b>	Presenza dislivello h50 cm ingresso principale	Realizzazione rampa d'ingresso
	Presenza rampa removibile non a norma su secondo ingresso	Sostituzione con rampa a norma: pendenza 8% lungh. 6 m circa
	Assenza simbolo di accessibilità	Inserimento contrassegno accessibilità
	Presenza dislivello h4 cm sul marciapiede nell'attraversamento pedonale di fronte a via Buonarroti	Realizzazione raccordo su strada
<b>SERVIZIO IGIENICO</b>	A norma	-
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>	Assenza secondo corrimano sui 2 vani scala	Installazione corrimano
<b>PERCORSI INTERNI</b>	Presenza dislivello all'ingresso della palestra	Realizzazione scivolo di raccordo
<b>CORTILE/AREE ESTERNE</b>	A norma	-
<b>NOTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1° PIANO NON ACCESSIBILE. Ascensore assente</li> <li>- 6 aule + aule didattiche/ 135 alunni</li> <li>- Presenza Pedibus, 12 bambini iscritti da quest'anno</li> </ul>	

**LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

BUONO fino a 2 n.c. rilevate	SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	INSUFFICIENTE oltre 5 n.c. rilevate
---------------------------------	---------------------------------------	--

**PRIORITA'**

<i>criterio</i>	<i>max punti</i>	<i>punteggio</i>
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	<b>3</b>
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	2	<b>2</b>
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	<b>0</b>
Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	<b>0</b>
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	<b>0</b>
<b>somma</b>	<b>8</b>	<b>5</b>

**RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**



**DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
E8	Ingresso principale / installazione rampa removibile h50 cm lung. 6m circa	m	3	€ 400,00	€ 1.200,00
E8	Ingressi / inserimento del simbolo di accessibilità	n	1	€ 38,00	€ 38,00
A4	Attraversamento frontale via Buonarroti / realizzazione di un raccordo in asfalto	n	1	€ 236,00	€ 236,00
E4	Vani scala / inserimento del corrimano sui 2 vani scala	m	12	€ 30,00	€ 360,00
E8	Palestra / realizzazione di a pedana-scivolo di raccordo h10 cm	n	1/2	€ 400,00	€ 200,00
	<b>SOMMA</b>				<b>€ 2.034,00</b>

**INTERVENTI EXTRA PER LA FRUIBILITÀ E IL COMFORT**

--	Installazione montacarichi per accesso piano primo	n	1	€ 16.000,00	€ 16.000,00
----	--	---	---	-------------	-------------