



NOME E FUNZIONE	Scuola media Vico	E15
INDIRIZZO	Viale Sanremo 1, VILLAGGIO DEI FIORI	

PARCHEGGIO RISERVATO

PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
1	dimensioni: largo <3,2 ml, lungo 6,0 ml se in linea	segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
			X – Assenza raccordo al percorso con pav. in ghiaia	

FERMATA AUTOBUS

Presente entro 100 m dall'edificio	Presente entro 200 m dall'edificio	Assente
		X

	Barriera rilevata	Intervento richiesto
ACCESSO ESTERNO	Assenza simbolo di accessibilità	applicazione contrassegno
SERVIZIO IGIENICO	A norma	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenza secondo corrimano sui 4 vani scala	Installazione corrimano
	Assenza striscia antiscivolo su 2 vani scala	Applicazione antiscivolo sui gradini
PERCORSI INTERNI	Presenza dislivello nelle 3 uscite di sicurezza della palestra	Realizzazione scivolo di raccordo
CORTILE/AREE ESTERNE	A norma	-
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza montacarichi - Problema infiltrazione su 2 dei 3 vani scala - Richiesta di apertura automatica del cancello d'ingresso - 15 aule/ 375 studenti circa 	

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ	BUONO fino a 2 n.c. rilevate	SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	INSUFFICIENTE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITA'

critero	max punti	punteggio
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	3
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	2	1
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	0
Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	8	4

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
E1	Accessi / contrassegno simbolo accessibilità	n	1	€ 38,00	€ 38,00
E8	Installazione corrimano in alluminio per esterni su scala esterna	m	6	120,00	€ 720,00
E4	installazione secondo corrimano su vano scale	m	40	€ 30,00	€ 1.200,00
E12	Striscie adesive antiscivolo sui gradini	-	88	4,00	€ 352,00
E5	Installazione rampa removibile h50 cn su uscita di sicurezza palestra	n	3	400,00	€ 1.200,00
	SOMMA				€ 3.510,00

INTERVENTI EXTRA PER LA FRUIBILITÀ E IL COMFORT

--	Impermeabilizzazione esterna degli abbaini evacuatori di fumo sui vani scala	-	-	-	-
----	--	---	---	---	---