



| | | |
|-----------------|------------------------------|-----|
| NOME E FUNZIONE | Scuola elementare Marco Polo | E16 |
| INDIRIZZO | Via Marco Polo 4, Spinea | |

PARCHEGGIO RISERVATO

| | | | | |
|-----------------|--|---|--|----------------|
| <i>PRESENTE</i> | <i>PRESENTE MA NON A NORMA</i> | | | <i>ASSENTE</i> |
| 2 | dimensioni: largo <3,2 ml, lungo 6,0 ml se in linea | segnaletica: verticale e/o orizzontale assente | accessibilità: raccordo al percorso di collegamento | |

FERMATA AUTOBUS

| | | |
|---|---|----------------|
| <i>Presente entro 100 m dall'edificio</i> | <i>Presente entro 200 m dall'edificio</i> | <i>Assente</i> |
| | | X |

| | <i>Barriera rilevata</i> | <i>Intervento richiesto</i> |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| ACCESSO ESTERNO | Assenza simbolo di accessibilità | Inserimento contrassegno |
| | Assenza corrimano su rampa d'accesso | Inserimento corrimano |
| SERVIZIO IGIENICO | A norma | - |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | - | - |
| PERCORSI INTERNI | Presenza dislivello nelle uscite d'emergenza delle 9 classi della scuola | Realizzazione scivolo per ogni classe |
| CORTILE/AREE ESTERNE | - | - |
| NOTE | <ul style="list-style-type: none"> - Presenza Pedibus da via Luneo - 9 classi - 197 bambini | |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|---|
| LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ | BUONO fino a 2 n.c. rilevate | SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate | INSUFFICIENTE oltre 5 n.c. rilevate |
|---------------------------------|--|--|---|

PRIORITA'

| <i>criterio</i> | <i>max punti</i> | <i>punteggio</i> |
|---|------------------|------------------|
| Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione) | 3 | 3 |
| Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate) | 2 | 1 |
| Segnalazioni pervenute dall'amministrazione | 1 | 0 |
| Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse | 1 | 0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati | 1 | 0 |
| somma | 8 | 4 |

**RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**

1



2

**DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

| <i>COD</i> | <i>DESCRIZIONE (dove/intervento)</i> | <i>U.M.</i> | <i>QUANTITÀ</i> | <i>COSTO UNIT.</i> | <i>COSTO TOT</i> |
|------------|--|-------------|-----------------|--------------------|------------------|
| E1 | Accessi / contrassegno simbolo accessibilità | n | 1 | € 38,00 | € 38,00 |
| E4 | Ingresso principale / assenza corrimano sulla rampa | m | 5 | € 30,00 | € 150,00 |
| - | Uscite d'emergenza 9 aule della scuola / realizzazione scivolo raccordo h50 | n | 2 | € 500,00 | €1.000,00 |
| | SOMMA | | | | €1.188,00 |