



A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



- LEGENDA**
- Parcheggio riservato
 - Percorso rilevato
 - Percorso pedonale assente
 - Attraversamento stradale
 - localizzazione intervento



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4



5



6



7



8



9





C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	C1	Attraversamento con intersezione Via Alfieri / migliorare orientamento 1. Installazione paletti parapetonali	-	-	n	4	€ 100,00	€ 400,00
2	B5	Fermata autobus fronte unicredit / assenza raccordo al percorso e segnaletica orizzontale non coerente con la posizione della fermata 1. Allungamento della pedana con eliminazione parcheggio	3	5	mq	15	€ 108,00	€ 1.620,00
3	D6 C16 C2 C1	Attraversamento frontale fermata autobus / presenza scalino sul lato sud, problema di sicurezza causa interferenza con ciclabile 1. Completamento isola centrale con elemento isola 2. Segnaletica orizzontale: installazione bande sonore per ciclabile 3. Segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili 4. Installazione paletti parapetonali	-	-	n	1	€ 500,00	€ 500,00
			-	-	ml	8	€ 18,15	€ 145,20
			-	-	ml	7	€ 50,00	€ 350,00
			-	-	n	6	€ 100,00	€ 600,00
4	C14 C1	Attraversamento intersezione con Via Parini / cartello pedonale da ricollocare, problema di sicurezza causa passaggio bici sul percorso 1. Segnaletica verticale: sostituzione cartello pedonale con cartello divieto biciclette 2. installazione parapetto (vedi nota successiva)	-	-	n	1	€ 62,00	€ 62,00
			-	-	n	-	-	-
5	C7 C1 C2 C1	Attraversamento fronte Via Parini / migliorare orientamento, problema di sicurezza causa interferenza con ciclabile 1. Segnaletica orizzontale: sagome piene 2. Installazione parapetti per chiusura percorso ciclabile 3. Segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili 4. Installazione paletti parapetonali	-	-	mq	1	€ 6,00	€ 6,00
			-	-	n	2	€ 100,00	€ 200,00
			-	-	ml	7	€ 50,00	€ 350,00
			-	-	n	4	€ 100,00	€ 400,00
6	B8 C4	Ultimi 100 m prima del cavalcavia / presenza di negozi, assenza percorso necessità di ricollocazione parcheggi 1. Realizzazione marciapiede a raso in betonelle 2. Segnaletica orizzontale: strisce	2	80	mq	160	€ 54,00	€ 8.640,00
			-	-	ml	160	€ 0,53	€ 84,80
7	A3 C7	Prima intersezione dopo il cavalcavia / assenza di segnaletica e presenza di calino 1. Raccordo piccolo con ricarica asfalto 2. Segnaletica orizzontale: zebraure	-	-	n	1	€ 123,00	€ 123,00
			7	2,5	mq	17,5	€ 6,00	€ 105,00
8	A1	Seconda intersezione / presenza di scalino 1. Realizzazione scivolo tipo A h10 su percorso in porfido	-	-	n	1	€ 720,00	€ 720,00
9	A3	Terza intersezione / presenza di scalino 1. Raccordo piccolo con ricarica asfalto	-	-	n	1	€ 123,00	€ 123,00
SOMMA								€ 14.429,00